

**Standardne tehniline iseloomustus ja nõudmine paigaldus- ja viimistlustööde kvaliteedi suhtes vastavalt lepingu punktile 1.2.**

- I. **Paigaldus** - sisaldab akna kinnitust avasse metallkinnitusklambrate abil (montaažankrud), akna alumise ääre loodimine toimu puidust kiilude abil ja vuukide hermetiseerimist aknaraami ümber montaaživahuga. ! Firma ei löika ära montaaživahtu, kui pole tellitud viimistlustööd.

**Maksimaalne veeplekki suurus** –2980mm-kõik, mis on pikem, valmistatakse mitmest osast ja omavahel ühendatakse neetidega (ei valtsita!)

**NB!** Pärast akende paigaldust on keelatud avada aknaid ööpäeva jooksul!!! Pärast ettenähtud aega, avab tellija oma jõuga aknad, selleks on vaja keerata aknaling horisontaalasendisse. Et akent avada tuleb kasutada mõistliku jõudu ning eemaldada montaažiklotsid.

- II. **Akna põskede siseviimistlus on jaotatud kolme kategooriasse:**

**1. Esimene kategooria (tööde loetelu ja kasutatavad materjalid):**

- 1.1. cyproki paigaldus Penoseal vahuga vana akna põse peale ja selle järgi;
- 1.2. cyproki peab olema tasapinnas seinä äärega;
- 1.3. seinä ja cyproki vahe kaetakse kleepuva kipsiga KNAUF (peale kuivamist on värv hele hall);
- 1.4. aknalaua alune kaetakse kleepuva kipsiga KNAUF (kuivamisel: värv hele hall), töid teostatakse ainult selles ulatuses, mis rikuti vana aknalaua eemaldamisega;
- 1.5. cyproki värvimine lateks värviga (valge värv);
- 1.6. raami ja Cyproki vahe kaetakse akrüülhereetikuga;
- 1.7. suurema prahi koristamine kottidesse;
- 1.8. prahi ja vanade aknaraamide äravedu objektilt toimub lisatasu eest vastavalt firma kehtivale hinnakirjale.

**2. Teine kategooria (tööde loetelu ja kasutatavad materjalid):**

- 2.1. viimistlustööd, nimetatud esimeses kategoorias ja lisaks:
- 2.2. lihvimine ja valge värviga värvimine aknalaua alt;
- 2.3. cyproki ja seinä vahe äärtesse paigaldame valged plastikust iluistud.

**3. Kolmas kategooria (tööde loetelu ja kasutatavad materjalid):**

- 3.1. viimistlustööd, nimetatud esimeses kategoorias ja lisaks:
- 3.2. lihvimine ja valge värviga värvimine aknalaua alt;
- 3.3. cyproki ja seinä vahe äärte lihvimine ja värvimine valge värviga.

III **Välisviimistlus**

1. Välisviimistlus kleepuva kipsiga KNAUF – aknaraami ja välispõse vahe kaetakse kipsiga KNAUF (kuivatamisel: värv on hele hall). Teostatakse **ainult paneelmajades**. **NB!** Selle töö teostamine alla 0°C on keelatud.
2. Välisviimistlust iluistudega (metallist nurgad) teostatakse plokki- ja tellismajades vastavalt hinnakirjale.
3. Välispõskede taastamist (näiteks, kui fassaad oli renoveeritud) teostatakse ainult lisatasu eest.

Tellijä (allkiri) \_\_\_\_\_